



R. GOBIERNO CONSTITUCIONAL
JUÁREZ, CHIAPAS
 2018-2021

ET-1

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES - 2019

Cédula de Registro y Datos Básicos Generales

Rubro del Gasto:	CLAVE A Y S	AGUA Y SANEAMIENTO
Contribución del proyecto en la		
Programa/proyecto/clasificación	CLAVE A P O	AGUA POTABLE
Subclasificación		RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE
Modalidad:	R	REHABILITACION
Clave y Nombre de la Región:	V I I I	NORTE
Clave y Nombre del Municipio:	0 4 8	JUAREZ
Clave, Nombre y Categoría de la Localidad:	0 0 1 6	COL. MARIO AGUILERA DORANTES
Coordenadas de la Obra: (UTM)		17°47'10.66"N - 93°15'50.49"O
Nombre de La Obra o Proyecto:		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPO DE BOMBEO COL. MARIO AGUILERA DORANTES
Costo Total de La Obra o Proyecto:		\$258,221.44 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI UN PESOS 44/100 M.N.)
Tipo de contribución del Proyecto:		DIRECTA

INVERSIÓN 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33

Suma	FISM	Otros*	Beneficiarios
\$258,221.44	\$258,221.44	\$0.00	\$ -

Tipo de Obra				Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad				
Ampliación	Construcción	Mejoramiento	Rehabilitación	Agua Entub.	Alcantarillado	excusado o sanitario	Educación	Electrificación
			X	75.00%	95.00%	95.00%	85.09%	95.00%

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/Cm2 DE 10Cm., SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. 2" A 3" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 125 LBS. DE 51 MM. (2") DE DIAM., SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACION DE MEDIDORES TIPO PROPELA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON 55X55 MM. CAL.10.5 Y 2.00 M. DE ALTURA INCLUYE POSTES DE LÍNEA DE 48 MM. CALIBRE 16 A CADA 2.50 MTS, POSTES ESQUINEROS DE 73 MM CALIBRE 16, POSTES DE ARRANQUE DE 60 MM. CALIBRE 16 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Metas del Proyecto			
U. Medida	Cantidad		
OBRA	1.00		
Beneficiarios			
U. Medida	Cantidad		
PERSONA	T	H	M
DIRECTOS	161	80	81
INDIRECTOS			

Periodo de Ejecución	
Inicio	Termino
07 DE OCTUBRE DE 2019	16 DE DICIEMBRE DE 2019
Modalidad de Ejecución	
C- CONTRATO	
Riesgo Protección Civil	
NINGUNO	