



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUÁREZ, CHIAPAS
2018-2021

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES - 2019

Cédula de Registro y Datos Básicos Generales

Rubro del Gasto:	CLAVE A Y S	AGUA Y SANEAMIENTO
Contribución del proyecto en la		
Programa/proyecto/clasificación	CLAVE A P O	AGUA POTABLE
Subclasificación		RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE
Modalidad:	R	REHABILITACION
Clave y Nombre de la Región:	V I I I	NORTE
Clave y Nombre del Municipio:	0 4 8	JUAREZ
Clave, Nombre y Categoría de la Localidad:	0 0 3 8	EJIDO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO
Coordenadas de la Obra: (UTM)		17°47'57.098"N -93°02'18.261"W
Nombre de La Obra o Proyecto:		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPO DE BOMBEO EJIDO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO
Costo Total de La Obra o Proyecto:		\$941,967.61 (NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.)
Tipo de contribución del Proyecto:		DIRECTA

INVERSIÓN 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33**

Suma	FISM	Otros*	Beneficiarios
\$941,967.61	\$941,967.61	\$0.00	\$ -

Tipo de Obra				Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad				
Ampliacion	Construccion	Mejoramiento	Rehabilitacion	Agua Entub.	Alcantarillado	excusado o sanitario	Educación	Electrificación
			X	0.00%	90.97%	90.97%	88.36%	99.31%

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. CON TAPA DE CONCRETO F_c=200 Kg/Cm² DE 10cm. SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA, ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICO DE 15.00 HP, TRIFASICO EN 230 VOLTIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Metas del Proyecto			
U. Medida	Cantidad		
M	559.63		
Beneficiarios			
U. Medida	Cantidad		
PERSONA	T	H	M
DIRECTOS	610	314	296
INDIRECTOS			

Periodo de Ejecución	
Inicio	Termino
07 DE OCTUBRE DE 2019	16 DE DICIEMBRE DE 2019
Modalidad de Ejecución	
C- CONTRATO	
Riesgo Protección Civil	
NINGUNO	