



**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DEMARCAIONES TERRITORIALES - 2019
Cédula de Registro y Datos Básicos Generales**

	CLAVE	
Rubro del Gasto:	0 2 1 4	URBANIZACION
Incidencia:	0 2	COMPLEMENTARIA
Programa/proyecto/clasificacion	0 2 1 4	URBANIZACION
Subclasificación	2 1 4 0 6	CALLES (ADOQUIN,ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO)
Modalidad:	M	MEJORAMIENTO
Clave y Nombre de la Región:	V I I I	NORTE
Clave y Nombre del Municipio:	0 4 8	JUAREZ
Clave, Nombre y Categoría de la Localidad:	0 0 0 1	JUAREZ
Coordenadas de la Obra: (UTM)		17°36'29.344"N 93°11'35.991"O
Nombre de La Obra o Proyecto:		BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
Costo Total de La Obra o Proyecto:		\$301,710.07 (TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 07/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
Tipo de contribución del Proyecto:		DIRECTA

INVERSIÓN 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33			
Suma	RAMO 33	Otros*	Beneficiarios
\$301,710.07	\$301,710.07	\$0.00	\$0.00

Tipo de Obra				Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad				
Ampliacion	Construccion	Mantenimiento	Rehabilitacion	Agua Entub.	Alcantarillado	excusado o sanitario	Educación	Electrificación
		X		94.10%	98.63%	98.63%	91.41%	98.68%

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO,EXCAVACION DE TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.0 MTS. DE PROFUNDIDAD,DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE,ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL TIPO "A" "B" Y "C" PRODUCTO DE EXCAVACION A ESTACIONES DE 50 MTS,RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR,CORTE CON CIERRA EN CONCRETO,CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLE CON CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4 ELABORADO EN OBRA. INCLUYE FABRICACION, COLOCACION, PREPARACION DE SUPERFICIE CIMBRADA, PASADO VOLTEADOR Y CALAFATEO.. INCLUYENDO: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Metas del Proyecto			
U. Medida	Cantidad		
M2	549.40		
Beneficiarios			
U. Medida	Cantidad		
PERSONA	T	H	M
DIRECTOS	7286	3511	3775
INDIRECTOS			

Periodo de Ejecución	
Inicio	Termino
01 DE NOVIEMBRE DE 2019	20 DE DICIEMBRE DE 2019
Modalidad de Ejecución	
A- ADMINISTRACION DIRECTA	
Riesgo Proteccion Civil	
NINGUNO	