



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES - 2019
Cédula de Registro y Datos Básicos Generales

Rubro del Gasto:	CLAVE V I V	VIVIENDA
Contribución del proyecto en la pobreza (Carencia Social):		
Programa/proyecto/clasificación	E L E	ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES
Subclasificación		ELECTRIFICACION
Modalidad:	A	AMPLIACION
Clave y Nombre de la Región:	V I I I I	NORTE
Clave y Nombre del Municipio:	0 4 6	JUAJEZ
Clave, Nombre y Categoría de la Localidad:	0 0 0 7	RIA COROZAL PRIMERA SECCION
Coordenadas de la Obra: (UTM)		17°37'21.22"N 93°14'35.19"O
Nombre de La Obra o Proyecto:		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.
Costo Total de La Obra o Proyecto:		\$3,709,942.29 (TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 29/100 MN).
Tipo de contribución del Proyecto:		DIRECTA

INVERSIÓN 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33			
Suma	FISM	Otros*	Beneficiarios
\$3,709,942.29	\$3,709,942.29	\$0.00	\$0.00

Tipo de Obra				Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad				
Ampliacion	Construccion	Mejoramiento	Rehabilitacion	Agua Entub.	Alcantarillado	exclusivo o sanitario	Educación	Electrificación
X				2.33%	93.02%	93.02%	84.18%	98.84%

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
 SUM. Y COL. DE 3.00 POSTE DE CONCRETO TIPO PC-9- 400. SUM. Y COLOC. DE 67.00 POSTE DE CONCRETO TIPO PC-12-750, SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. Y COLOC. DE RETENIDAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. Y COLOC. DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 1/0, SUM. Y COLOC. DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 3/0, SUM. Y COLOC. DE DISPOSITIVOS DE PROTECCION A LINEA Y TRANSFORMADORES, SUM. Y COLOC. DE DISPOSITIVOS DE TIERRAS 1K Y 3K, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8.00 TRANSFORMADORES BIFASICO DE 10 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, EQUIPO ANTIROBO DE ENERGIA ELECTRICA (SARE), SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA MONOFASICA (1F-2H), INCLUYE: CABLE NEUTRANEL DE ALUMINIO TIPO (1+1) CAL. 6, CONECTORES, AISLADORES, ACARREO, TENDIDO, FLETE, ELEVACION, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.

Metas del Proyecto			
U. Medida	Cantidad		
OBRA	1		
Beneficiarios			
U. Medida	Cantidad		
PERSONA	T	H	M
DIRECTOS	335	171	164
INDIRECTOS			

Periodo de Ejecucion	
Inicio	Termino
01 DE ABRIL DE 2019	15 DE JULIO DE 2019
Modalidad de Ejecucion	
C- CONTRATO	
Riesgo Proteccion Civil	
NINGUNO	